

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe w budynku administracyjnym na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS – wymiana drzwi wewnętrznych  
ADRES INWESTYCJI: Lublin, ul. Sławinkowska 3  
NAZWA INWESTORA: UMCS Lublin  
ADRES INWESTORA: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin

DATA OPRACOWANIA: 12.10.2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		Wymiana drzwi			
1 d.1	KNNR 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi.	m2		
		0,9 * 2 * 8	m2	14,40	
				RAZEM	14,40
2		Zabudowa otworu drzwiowego w systemie g-k			
2 d.2	KNNR 2 1702-02 analogia	Zabudowa g-k otworu drzwiowego wraz z robotami towarzyszącymi	m2		
		1 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
3		Malowanie ścian i sufitów			
3 d.3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		20,32 * 1,71	m2	34,75	
		(1,71 + 20,32 + 1,71 + 20,32) * 1	m2	44,06	
				RAZEM	78,81
4		Wykonanie tynku mozaikowego			
4 d.4	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		(1,71 + 20,32 + 1,71 + 20,32) * 2	m2	88,12	
		-0,9 * 2 * 8 - 1,22 * 2 - 0,95 * 2	m2	-18,74	
				RAZEM	69,38
5		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
5 d.4	KNR 0-17 0930-03				
		71,28	m2	71,28	
				RAZEM	71,28
6		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m2		
6 d.4	KNR 0-17 0930-05				
		(2 + 2) * 0,3 * 7 + (2 + 2,0) * 0,2	m2	9,20	
				RAZEM	9,20