

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe w budynku administracyjnym na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS  
ADRES INWESTYCJI: Lublin, ul. Sławinkowska 3  
NAZWA INWESTORA: UMCS Lublin  
ADRES INWESTORA: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin

DATA OPRACOWANIA: 01.04.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		Wymiana drzwi			
1	KNNR 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2		
		0,9 * 2 * 10	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
2	KNNR 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi. - drzwi p.poż. do rozdzielni elektrycznej.	m2		
		0,7 * 2 * 1	m2	1,40	
				RAZEM	1,40
3	KNNR-W 3 0306-04	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP. 180 mm	m		
		1,2 * 4	m	4,80	
				RAZEM	4,80
4	KNR 4-01 0211-09	Wykucie wnęk w ścianach z betonu gruzowego przy głębokości do 15 cm	m2		
		1,2 * 0,15 * 4	m2	0,72	
				RAZEM	0,72
5	KNR 4-01 0211-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych	m2		
		(2,1 + 1 + 2,1) * 0,3 * 11	m2	17,16	
				RAZEM	17,16
6	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych - dotyczy całego zadania remontowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty naprawcze po wstawieniu drzwi			
7	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.		
		2	plyt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	plyt.		
		50	plyt.	50,00	
				RAZEM	50,00
9	KNR 4-01 0811-04	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
3		Zabudowa otworu drzwiowego w systemie g-k			
10	KNNR 2 1702-02 analogia	Zabudowa g-k otworu drzwiowego wraz z robotami towarzyszącymi	m2		
		1 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
4		Posadzki			
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	8	4,05 * 5,09	m2	20,61	
	9	4,05 * 3,98	m2	16,12	
	10	4,05 * 2,97	m2	12,03	
	11	4,15 * 3,21 - 2,08 * 1,06	m2	11,12	
				RAZEM	59,88
12	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
	2	3,37 * 5,55	m2	18,70	
				RAZEM	18,70

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		59,88 + 18,7	m2	78,58	
				RAZEM	78,58
14 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		59,88	m2	59,88	
		18,7	m2	18,70	
				RAZEM	78,58
15 d.4	KNNR 2 1209-03 uwaga p.tab.	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych kładane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - metoda nieregularna	m2		
		78,58	m2	78,58	
				RAZEM	78,58
16 d.4	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		$(4,05 + 5,09) * 2 + (4,05 + 3,98) * 2 + (4,05 + 2,97) * 2 + (4,15 + 3,21) * 2$	m	63,10	
				RAZEM	63,10
5		Malowanie ścian i sufitów			
17 d.5	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
	pom	78,58	m2	78,58	
	pom	$[(4,05 + 5,09) * 2 + (4,05 + 3,98) * 2 + (4,05 + 2,97) * 2 + (4,15 + 3,21) * 2 + (3,37 + 5,55) * 2] * 2,6$	m2	210,44	
	pom 13,13a	$[(7,52 + 5,37) * 2 + (3,02 + 5,37) * 2] * 2,6 + 7,52 * 5,37 + 3,02 * 5,37$	m2	167,26	
				RAZEM	456,28
6		Wykonanie prac na korytarzu			
18 d.6	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod tynk mozaikowy	m2		
		53,7 + 10	m2	63,70	
				RAZEM	63,70
19 d.6	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m2		
		$(1 + 22,35 + 22,35) * 1,5$	m2	68,55	
		$-0,9 * 1,5 * 11$	m2	-14,85	
				RAZEM	53,70
20 d.6	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej i grubości ok. 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		53,7	m2	53,70	
				RAZEM	53,70
21 d.6	KNR 0-17 0930-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m2		
		$(2 + 1 + 2) * 0,2 * 10$	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
22 d.6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		$(1 + 22,35 + 22,35) * (2,6 - 1,5)$	m2	50,27	
		$22,35 * 1$	m2	22,35	
				RAZEM	72,62