

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KANCELARII UMCS  
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK REKTORATU, PL. M.C.SKŁODOWSKIEJ 5  
INWESTOR : UMCS W LUBLINIE  
ADRES INWESTORA : ul. Pi. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
BRANŻA : BUDOWLANA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaże i zabezpieczenia</b>			
1	d.1	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pomieszczeń kancelarii i ustawienie w wskazanym miejscu (pomieszczenie jako komplet)	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
2	d.1	Demontaż, przeniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, przyniesienie, ponowny montaż szafy pocztowej w pomieszczeniu 0.05A- szafa jako kpl. - 445*320*45cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
3	d.1	Demontaż, przeniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, przyniesienie, ponowny montaż szafy w pomieszczeniu 0.06- szafa jako kpl. - 320*320*40cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4	d.1	Wyniesienie i przyniesienie szafy pancerniej - pomieszczenie 0.08 - waga ok. 300kg	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
5	d.1	Zabezpieczenie vertikali - pomieszczenie jako kpl.	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
6	d.1	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie wykładziny dywanowej i podłogi z parkietem	m <sup>2</sup>		
		17,08+15,19+9,43+9,04+5,68+3,68	m <sup>2</sup>	60,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,10</b>
7	d.1	Zabezpieczenie folią obudowy grzejników - obudowa drewniana	m <sup>2</sup>		
		3,13*0,8*2*2	m <sup>2</sup>	10,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,02</b>
8	d.1	Zabezpieczenie okien folią, drzwi wewnętrznych, rolety w okienku podawczym	m <sup>2</sup>		
		3,04*2,8*2+0,8*1,2*2+0,9*2,0*4+1,5*1,8	m <sup>2</sup>	28,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,84</b>
<b>2</b>		<b>Prace montażowe</b>			
9	d.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		2*5	m <sup>2</sup>	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
10	d.2	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*21	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
11	d.2	Obsadzenie narożników stalowych (stal nierdzewna) w ścianach z cegieł - narożniki zabezpieczające - 5*5cm *2m	szt.		
		8	szt.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
12	d.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi poniżej 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.05B	m <sup>2</sup>	3,89	
			m <sup>2</sup>	19,46	
			m <sup>2</sup>	4,59	
		0.05A	m <sup>2</sup>	16,23	
			m <sup>2</sup>	34,18	
			m <sup>2</sup>	6,08	
		0.06	m <sup>2</sup>	16,71	
			m <sup>2</sup>	34,18	
			m <sup>2</sup>	10,02	
		0.07	m <sup>2</sup>	12,07	
			m <sup>2</sup>	19,26	
			m <sup>2</sup>	23,49	
		0.08	m <sup>2</sup>	10,47	
			m <sup>2</sup>	15,93	
			m <sup>2</sup>	24,19	
		0.09	m <sup>2</sup>	6,35	
			m <sup>2</sup>	21,38	
			m <sup>2</sup>	10,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>288,84</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02 d.2 0815-04 analogia	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa - likwidacja spękań  (poz.12-poz.6)*0,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22,87	
				RAZEM	22,87
14	KNR 2-02 d.2 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - likwidacja spękań  poz.6*0,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,01	
				RAZEM	6,01
15	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - preparatem pod farbę  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  288,84	
				RAZEM	288,84
16	KNR K-04 d.2 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży z jednokrotnym gruntowaniem, farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg DIN EN 13 300 z atestem PZH.  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  288,84	
				RAZEM	288,84
17	KNR K-04 d.2 0201-05 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków - lakierowanie powierzchni - narożniki i ściany  3,04*2,0*3+(3,2+1,4+0,74+1,29+1,64+1,88)*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38,54	
				RAZEM	38,54
18	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4,0*3	m  m	  12,00	
				RAZEM	12,00
19	KNR 4-01 d.2 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0,12*0,65*2*8+0,12*0,65*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,11	
				RAZEM	2,11
20	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych  poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,84	
				RAZEM	28,84
21	NNRNKB d.2 202 2809-05 analogia	Llistwa wykańczająca - naprawa  10	m  m	  10,00	
				RAZEM	10,00