

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOI IV, VI, VII, X piętro Wydział Ekonomiczny UMCS
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK REKTORATU, PL. M.C.SKŁODOWSKIEJ 5
INWESTOR : UMCS w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 21.02.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE - POKOJE WE 2021					
1		POKÓJ NR 404			
1.1		Roboty budowlane			
1		Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu (pokój jako komplet)	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Demontaz listew - odbojów ściennych i ponowny montaż	m		
d.1.1	kalk. własna	5,8*2	m	11,60	
				RAZEM	11,60
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie zabudowy meblowej	m ²		
d.1.1	1216-01 analogia	2,86*2,65	m ²	7,58	
				RAZEM	7,58
4	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01	16,39	m ²	16,39	
				RAZEM	16,39
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią i rolet okiennych	m ²		
d.1.1	1216-01 analogia	1,46*2,46*1	m ²	3,59	
				RAZEM	3,59
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie żaluzji pionowych - vertikali	m ²		
d.1.1	1216-01 analogia	1,46*2,46*1	m ²	3,59	
				RAZEM	3,59
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1	0711-04	2*1	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*21	szt.		
d.1.1	0322-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR 4-01	Obsadzenie narożników a tworzywa sztucznego w ścianach z cegieł - narożniki zabezpieczające przy drzwiach wejściowych	szt.		
d.1.1	0322-03	2,0*2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi pon	m ²		
d.1.1	1202-09	5 m2 16,39 (2,86+5,8)*2*2,65-2,5*1,4-0,9*2,0)*1	m ² m ²	16,39 40,60	
				RAZEM	56,99
11	KNR 2-02	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa	m ²		
d.1.1	0815-04	40,60	m ²	40,60	
				RAZEM	40,60
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryk	m ²		
d.1.1	0815-06	wanych i betonowych wylewanych	m ²	16,39	
				RAZEM	16,39
13	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi z jednokrotnym gr	m ²		
d.1.1	0201-02 analogia	56,99	m ²	56,99	
				RAZEM	56,99
14	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.1	1212-18	0,12*0,65*2*10*1	m ²	1,56	
				RAZEM	1,56
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do	m		
d.1.1	1212-28	50 mm 4,0*1	m	4,00	
				RAZEM	4,00
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odleg	m ³		
d.1.1	0108-11	łość 15 km 1,0	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.1.1 wycena indywidualna	Montaż nakładek plastikowych na parapety lastrykowe - parapety wym. ok. 0,49m 2,65 - wymiar do sprawdzenia na budowie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem	m		
		1*2,65	m	2,65	
				RAZEM	2,65
18	d.1.1 kalk. własna	Odbój do drzwi wejściowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	d.1.1 KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		2,45*1,44*1	m ²	3,53	
				RAZEM	3,53
1.2		Wykładzina dywanowa - 404			
20	d.1.2 KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
		16,39	m ²	16,39	
				RAZEM	16,39
21	d.1.2 KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 jednym miejscu	miejsc.		
		10	miejsc.	10,00	
				RAZEM	10,00
22	d.1.2 NNRNKB 202 1134-01 wycena indywidualna	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		16,39	m ²	16,39	
				RAZEM	16,39
23	d.1.2 NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		16,39	m ²	16,39	
				RAZEM	16,39
24	d.1.2 KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki min. 800g/m2, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnozapałności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach	m ²		
		16,39	m ²	16,39	
				RAZEM	16,39
25	d.1.2 KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		5,80*2+2,94*2-0,9	m	16,58	
				RAZEM	16,58
26	d.1.2 KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km	m ³		
		1,0	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
2		POKÓJ NR 603			
2.1		Roboty budowlane			
27	d.2.1 analiza indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu (pokój jako komplet)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	d.2.1 kalk. własna	Demontaz zabudowy meblowej i jej utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	d.2.1 kalk. własna	Demontaz karniszy i drewnianej zabudowy karniszy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	d.2.1 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16,66	m ²	16,66	
				RAZEM	16,66
31	d.2.1 KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią i rolet okiennych	m ²		
		1,46*2,46*1	m ²	3,59	
				RAZEM	3,59
32	d.2.1 KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)-wnęki po zabudowach meblowych, zamurowania po drzwiach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	zabudowa szafy	(0,6*2,0*2+1,2*2,0+0,6*1,2)*3	m ²	16,56	
				RAZEM	16,56
33 d.2.1	KNR 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2*1	m ² m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
34 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*21	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.2.1	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników a tworzywa sztucznego w ścianach z cegieł - narożniki zabezpieczające przy drzwiach wejściowych 2,0*2	szt.		
			szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
36 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 16,66 ((2,86+5,8)*2*2,65-2,5*1,4-0,9*2,0)*1	m ² m ² m ²	16,66 40,60	
				RAZEM	57,26
37 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa 40,60	m ² m ²	40,60	
				RAZEM	40,60
38 d.2.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 16,66	m ² m ²	16,66	
				RAZEM	16,66
39 d.2.1	KNR K-04 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi z jednokrotnym grutowaniem, farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg DIN EN 13 300 z atestem PZH. 57,26	m ² m ²	57,26	
				RAZEM	57,26
40 d.2.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,12*0,65*2*10*1	m ² m ²	1,56	
				RAZEM	1,56
41 d.2.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4,0*1	m m	4,00	
				RAZEM	4,00
42 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmoznanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km 1,0	m ³ m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.2.1	wycena indywidualna	Montaż nakładek plastikowych na parapety lastrykowe - parapety wym. ok. 0,49*2,65 - wymiar do sprawdzenia na budowie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem 1*2,65	m m	2,65	
				RAZEM	2,65
44 d.2.1	kalk. własna	Odbój do drzwi wejściowych 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
45 d.2.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2,45*1,44*1	m ² m ²	3,53	
				RAZEM	3,53
2.2		Wykładzina dywanowa - 603			
46 d.2.2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 16,66	m ² m ²	16,66	
				RAZEM	16,66
47 d.2.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 jednym miejscu 10	miejsc. miejsc.	10,00	
				RAZEM	10,00
48 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01 wycena indywidualna	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 16,66	m ² m ²	16,66	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,66
49	NNRNKB d.2.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16,66	m ² m ²	16,66	16,66
				RAZEM	16,66
50	KNR-W 2-02 d.2.2 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki min. 800g/m2, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnozapałności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach 16,66	m ² m ²	16,66	16,66
				RAZEM	16,66
51	KNR-W 2-02 d.2.2 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 5,80*2+2,94*2-0,9	m m	16,58	16,58
				RAZEM	16,58
52	KNR 4-01 d.2.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 1,0	m ³ m ³	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
3		POKÓJ NR 615			
3.1		Roboty budowlane			
53	d.3.1 analiza indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu (pokój jako komplet) 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
54	d.3.1 kalk. własna	Demontaz karniszy i drewnianej zabudowy karniszy 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
55	KNR-W 4-01 d.3.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,93	m ² m ²	15,93	15,93
				RAZEM	15,93
56	KNR-W 4-01 d.3.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią i rolet okiennych 1,46*2,46*1	m ² m ²	3,59	3,59
				RAZEM	3,59
57	KNR-W 4-01 d.3.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie żaluzji pionowych - vertikali 1,46*2,46*1	m ² m ²	3,59	3,59
				RAZEM	3,59
58	KNR 4-01 d.3.1 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2*1	m ² m ²	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
59	KNR 4-01 d.3.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*21 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
60	KNR 4-01 d.3.1 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - narożniki zabezpieczające przy drzwiach wejściowych 2,0*2	szt. szt.	4,00	4,00
				RAZEM	4,00
61	KNR 4-01 d.3.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 15,93 ((2,86+5,8)*2*2,65-2,5*1,4-0,9*2,0)*1	m ² m ² m ²	15,93 40,60	56,53
				RAZEM	56,53
62	KNR 2-02 d.3.1 0815-04	Gładz gipsowa na ścianach 2-warstwowa 40,60	m ² m ²	40,60	40,60
				RAZEM	40,60
63	KNR 2-02 d.3.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 15,93	m ² m ²	15,93	15,93
				RAZEM	15,93
64	KNR K-04 d.3.1 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi z jednokrotnym grutowaniem, farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg DIN EN 13 300 z atestem PZH. 56,53	m ² m ²	56,53	56,53
				RAZEM	56,53

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.3.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,12*0,65*2*10*1	m ² m ²	 1,56	
				RAZEM	1,56
66 d.3.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4,0*1	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
67 d.3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 1,0	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.3.1	KNR 4-01 1212-28 wycena indywidualna	Montaż nakładek plastikowych na parapety lastrykowe - parapety wym. ok. 0,49*2,65 - wymiar do sprawdzenia na budowie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem 1*2,65	m m	 2,65	
				RAZEM	2,65
69 d.3.1	kalk. własna	Odbój do drzwi wejściowych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
70 d.3.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2,45*1,44*1	m ² m ²	 3,53	
				RAZEM	3,53
71 d.3.1	KNR 0-19 1023-04 wycena indywidualna	Regulacja okien w pokojach oraz uszczelnienie pianką wokół okien 1,46*2,46*1	m ² m ²	 3,59	
				RAZEM	3,59
3.2		Wykładzina dywanowa - 615			
72 d.3.2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 15,93	m ² m ²	 15,93	
				RAZEM	15,93
73 d.3.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 jednym miejscu 10	miejsc. miejsc.	 10,00	
				RAZEM	10,00
74 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01 wycena indywidualna	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 15,93	m ² m ²	 15,93	
				RAZEM	15,93
75 d.3.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 15,93	m ² m ²	 15,93	
				RAZEM	15,93
76 d.3.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki min. 800g/m2, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnozapałności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach 15,93	m ² m ²	 15,93	
				RAZEM	15,93
77 d.3.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 5,80*2+2,94*2-0,9	m m	 16,58	
				RAZEM	16,58
78 d.3.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 1,0	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
4		POKÓJ NR 616			
4.1		Roboty budowlane			
79 d.4.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu (pokój jako komplet) 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
80 d.4.1	kalk. własna	Demontaż zabudowy meblowej i jej utylizacja 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.4.1	kalk. własna	Demontaz karniszy i drewnianej zabudowy karniszy 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
82 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 16,36	m ² m ²	 16,36	
				RAZEM	16,36
83 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią i rolet okiennych 1,46*2,46*1	m ² m ²	 3,59	
				RAZEM	3,59
84 d.4.1	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)-wnęki po zabudowach meblowych, zamurowania po drzwiach	m ²		
	zabudowa szafy	(0,6*2,0*2+1,2*2,0+0,6*1,2)*1	m ²	5,52	
	zabudowa pawlacza	(0,55*0,38*2+2,57*0,55*2)*1	m ²	3,25	
				RAZEM	8,77
85 d.4.1	KNR 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2*1	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
86 d.4.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*21 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
87 d.4.1	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - narożniki zabezpieczające przy drzwiach wejściowych 2,0*2	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
88 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 16,36 (2,86+5,8)*2*2,65-2,5*1,4-0,9*2,0)*1	m ² m ² m ²	 16,36 40,60	
				RAZEM	56,96
89 d.4.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa 40,60	m ² m ²	 40,60	
				RAZEM	40,60
90 d.4.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 16,36	m ² m ²	 16,36	
				RAZEM	16,36
91 d.4.1	KNR K-04 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi z jednokrotnym gruntowaniem, farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg DIN EN 13 300 z atestem PZH. 56,96	m ² m ²	 56,96	
				RAZEM	56,96
92 d.4.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,12*0,65*2*10*1	m ² m ²	 1,56	
				RAZEM	1,56
93 d.4.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4,0*1	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
94 d.4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km 1,0	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
95 d.4.1	wycena indywidualna	Montaż nakładek plastikowych na parapety lastrykowe - parapety wym. ok. 0,49m 2,65 - wymiar do sprawdzenia na budowie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem 1*2,65	m m	 2,65	
				RAZEM	2,65
96 d.4.1	kalk. własna	Odbój do drzwi wejściowych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.4.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2,45*1,44*1	m ² m ²	 3,53	
				RAZEM	3,53
98 d.4.1	KNR 0-19 1023-04 wycena indywidualna	Regulacja okien w pokojach oraz uszczelnienie pianką 1,46*2,46*1	m ² m ²	 3,59	
				RAZEM	3,59
4.2		Wykładzina dywanowa - 616			
99 d.4.2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 16,36	m ² m ²	 16,36	
				RAZEM	16,36
100 d.4.2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z płytek PCV 16,36	m ² m ²	 16,36	
				RAZEM	16,36
101 d.4.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 jednym miejscu 10	miejsc. miejsc.	 10,00	
				RAZEM	10,00
102 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01 wycena indywidualna	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 16,36	m ² m ²	 16,36	
				RAZEM	16,36
103 d.4.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16,36	m ² m ²	 16,36	
				RAZEM	16,36
104 d.4.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki min. 800g/m2, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnozapałności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach 16,36	m ² m ²	 16,36	
				RAZEM	16,36
105 d.4.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 5,80*2+2,94*2-0,9	m m	 16,58	
				RAZEM	16,58
106 d.4.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km 1,0	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
5		POKÓJ NR 707			
5.1		Roboty budowlane			
107 d.5.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu (pokój jako komplet) 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
108 d.5.1	kalk. własna	Demontaz zabudowy meblowej i jej utylizacja 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
109 d.5.1	kalk. własna	Demontaz karniszy i drewnianej zabudowy karniszy 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 16,05	m ² m ²	 16,05	
				RAZEM	16,05
111 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią i rolet okiennych 1,46*2,46*1	m ² m ²	 3,59	
				RAZEM	3,59
112 d.5.1	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)-wnęki po zabudowach meblowych, zamurowania po drzwiach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	zabudowa szafy	$(0,6*2,0*2+1,2*2,0+0,6*1,2)*1$	m ²	5,52	
				RAZEM	5,52
113 d.5.1	KNR 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2*1	m ² m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
114 d.5.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*21 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
115 d.5.1	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - narożniki zabezpieczające przy drzwiach wejściowych 2,0*2	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
116 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 16,05 $((2,86+5,8)*2*2,65-2,5*1,4-0,9*2,0)*1$	m ² m ² m ²	16,05 40,60	
				RAZEM	56,65
117 d.5.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa 40,60	m ² m ²	40,60	
				RAZEM	40,60
118 d.5.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 16,05	m ² m ²	16,05	
				RAZEM	16,05
119 d.5.1	KNR K-04 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi z jednokrotnym grutowaniem, farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg DIN EN 13 300 z atestem PZH. 56,65	m ² m ²	56,65	
				RAZEM	56,65
120 d.5.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,12*0,65*2*10*1	m ² m ²	1,56	
				RAZEM	1,56
121 d.5.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4,0*1	m m	4,00	
				RAZEM	4,00
122 d.5.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km 1,0	m ³ m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
123 d.5.1	wycena indywidualna	Montaż nakładek plastikowych na parapety lastrykowe - parapety wym. ok. 0,49*2,65 - wymiar do sprawdzenia na budowie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem 1*2,65	m m	2,65	
				RAZEM	2,65
124 d.5.1	kalk. własna	Odbój do drzwi wejściowych 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
125 d.5.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2,45*1,44*1	m ² m ²	3,53	
				RAZEM	3,53
5.2		Wykładzina dywanowa - 707			
126 d.5.2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 16,05	m ² m ²	16,05	
				RAZEM	16,05
127 d.5.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 jednym miejscu 10	miejsc. miejsc.	10,00	
				RAZEM	10,00
128 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01 wycena indywidualna	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 16,05	m ² m ²	16,05	
				RAZEM	16,05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129 d.5.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		16,05	m ²	16,05	
				RAZEM	16,05
130 d.5.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki min. 800g/m ² , przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnozapałności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach	m ²		
		16,05	m ²	16,05	
				RAZEM	16,05
131 d.5.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		5,80*2+2,94*2-0,9	m	16,58	
				RAZEM	16,58
132 d.5.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³		
		1,0	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
6		POKÓJ NR 1015			
6.1		Roboty budowlane			
133 d.6.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu (pokój jako komplet)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
134 d.6.1	kalk. własna	Demontaz zabudowy meblowej i jej utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
135 d.6.1	kalk. własna	Demontaz karniszy i drewnianej zabudowy karniszy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
136 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16,08	m ²	16,08	
				RAZEM	16,08
137 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią i rolet okiennych	m ²		
		1,46*2,46*1	m ²	3,59	
				RAZEM	3,59
138 d.6.1	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)-wnęki po zabudowach meblowych, zamurowania po drzwiach	m ²		
	zabudowa szafy	(0,6*2,0*2+1,2*2,0+0,6*1,2)*1	m ²	5,52	
	zabudowa pawlacza	(0,55*0,38*2+2,57*0,55*2)*1	m ²	3,25	
				RAZEM	8,77
139 d.6.1	KNR 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2*1	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
140 d.6.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14*21	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
141 d.6.1	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - narożniki zabezpieczające przy drzwiach wejściowych	szt.		
		2,0*2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
142 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		16,08	m ²	16,08	
		((2,86+5,8)*2*2,65-2,5*1,4-0,9*2,0)*1	m ²	40,60	
				RAZEM	56,68
143 d.6.1	KNR K-04 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi z jednokrotnym gruntowaniem, farba lateksowa o odporności na szorowanie na mokro w klasie I wg DIN EN 13 300 z atestem PZH.	m ²		
		56,72	m ²	56,72	
				RAZEM	56,72
144 d.6.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,12*0,65*2*10*1	m ²	1,56	
				RAZEM	1,56
145 d.6.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4,0*1	m m	4,00	
				RAZEM	4,00
146 d.6.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km 1,0	m ³ m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
147 d.6.1	wycena indywidualna	Montaż nakładek plastikowych na parapety lastrykowe - parapety wym. ok. 0,49*2,65 - wymiar do sprawdzenia na budowie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem 1*2,65	m m	2,65	
				RAZEM	2,65
148 d.6.1	kalk. własna	Odbój do drzwi wejściowych 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
149 d.6.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2,45*1,44*1	m ² m ²	3,53	
				RAZEM	3,53
6.2		Wykładzina dywanowa - 1015			
150 d.6.2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 16,08	m ² m ²	16,08	
				RAZEM	16,08
151 d.6.2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 jednym miejscu 10	miejsc. miejsc.	10,00	
				RAZEM	10,00
152 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01 wycena indywidualna	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 16,08	m ² m ²	16,08	
				RAZEM	16,08
153 d.6.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16,08	m ² m ²	16,08	
				RAZEM	16,08
154 d.6.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki min. 800g/m2, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnozapałności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach 16,08	m ² m ²	16,08	
				RAZEM	16,08
155 d.6.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 5,80*2+2,94*2-0,9	m m	16,58	
				RAZEM	16,58
156 d.6.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km 1,0	m ³ m ³	1,00	
				RAZEM	1,00