
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia socjalnego w budynku Starej Fizyki
ADRES INWESTYCJI : pl. Marii Curie Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : budowlana + sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Nalewajek (budowlana)
mgr inż. Damian Iwanek (Sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 12.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06	(1.80*1.50)+(0.85*0.10)+(4.80*1.50)+(0.60*1.05)+3*(0.90*0.10)	m ²	10.89	
				RAZEM	10.89
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m ²		
d.1	0602-02	(1.80*1.50)+(0.85*0.10)+(4.80*1.50)+(0.55*1.05)+3*(0.90*0.10)	m ²	10.83	
				RAZEM	10.83
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-08	10%*(1.50*1.80+1.50*4.80)	m ²	0.99	
				RAZEM	0.99
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	15%*(3.45*(1.50+1.80+1.50+1.80+1.50+4.80+1.50+4.80)+(2*2.00*0.10+0.85*0.10)+(2*2.10*0.55+1.05*0.55)-(3*(1.00*2.10)+2*0.85*2.00+1.05*2.10))	m ²	8.66	
				RAZEM	8.66
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	1.50*1.80+1.50*4.80	m ²	9.90	
				RAZEM	9.90
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	3.45*(1.50+1.80+1.50+1.80+1.50+4.80+1.50+4.80)+(2*2.00*0.10+0.85*0.10)+(2*2.10*0.55+1.05*0.55)-(3*(1.00*2.10)+2*0.85*2.00+1.05*2.10)	m ²	57.71	
				RAZEM	57.71
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek i paneli PVC	m ²		
d.1	0819-15	analogia			
		0.55*2.00+0.85*2.00+0.90*1.55+1.50*1.55	m ²	6.52	
				RAZEM	6.52
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1	0108-09	analogia			
		10.89*0.025+10.89*0.005+0.99*0.02+8.66*0.02+9.90*0.005+57.71*0.005	m ³	0.86	
				RAZEM	0.86
2	45000000-7	Roboty budowlane - roboty wykończeniowe			
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0711-13	0.99	m ²	0.99	
				RAZEM	0.99
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0711-01	8.66	m ²	8.66	
				RAZEM	8.66
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	(1.50*1.80+1.50*4.80)	m ²	9.90	
				RAZEM	9.90
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	(3.45*(1.50+1.80+1.50+1.80+1.50+4.80+1.50+4.80)+(2*2.00*0.10+0.85*0.10)+(2*2.10*0.55+1.05*0.55)-(3*(1.00*2.10)+2*0.85*2.00+1.05*2.10))	m ²	57.71	
				RAZEM	57.71
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.2	0815-06	9.90	m ²	9.90	
				RAZEM	9.90
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0815-04	57.71	m ²	57.71	
				RAZEM	57.71
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów na kolor biały - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	9.90	m ²	9.90	
				RAZEM	9.90
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian na kolor biały - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	57.71	m ²	57.71	
				RAZEM	57.71

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła pływające z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		3*1.00*2.10+1*1.05*2.10	m ²	8.51	
				RAZEM	8.51
18	KNR 4-01 d.2 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł o wym. 40 cm x 50 cm w istniejącym otworze	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR AT-22 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 0.60*1.80+0.50*0.60+0.60*0.60	m ²		
			m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
20	KNR AT-22 d.2 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, płytki o wymiarach 30x60 cm rektyfikowane, struktura polerowana, chemo odporne, gatunek 1 - NOWA GALA CONCEPT CN 12 lub materiał równoważny	m ²		
		1.74	m ²	1.74	
				RAZEM	1.74
21	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża (1.80*1.50)+(0.85*0.10)+(4.80*1.50)+(0.60*1.05)+3*(0.90*0.10)	m ²		
			m ²	10.89	
				RAZEM	10.89
22	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		10.89	m ²	10.89	
				RAZEM	10.89
23	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		10.89	m ²	10.89	
				RAZEM	10.89
24	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		10.89	m ²	10.89	
				RAZEM	10.89
25	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm płytki rektyfikowane, struktura naturalna, o klasie antypoślizgowej R10, chemo odporne, gatunek 1 - NOWA GALA CONCEPT CN 13 lub materiał równoważny	m ²		
		10.89	m ²	10.89	
				RAZEM	10.89
26	KNR AT-23 d.2 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 30 cm rektyfikowane, struktura naturalna, o klasie antypoślizgowej R10, chemo odporne, gatunek 1 - NOWA GALA CONCEPT CN 13 lub materiał równoważny	m		
		1.50+1.80+1.50+1.80+1.50+4.80+1.50+4.80+0.10+0.10+0.55+0.55-0.85-0.85-0.90-0.90-0.90-1.05	m	15.05	
				RAZEM	15.05
27	d.2 kalk. własna	Listwa progowa aluminiowa w kształcie teownika na połączeniu dwóch posadzek	m		
		3*0.90+1*1.05	m	3.75	
				RAZEM	3.75
3	45330000-9	Roboty sanitarne - instalacje			
28	KNR-W 4-02 d.3 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR-W 4-02 d.3 0152-05	Demontaż termy elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR-W 4-02 d.3 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR-W 2-15 d.3 0106-01 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR 0-34 d.3 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNR-W 2-15 d.3 0115-01 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR-W 2-15 d.3 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody - Pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody 5L wraz z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR-W 2-15 d.3 0208-01 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNR-W 2-15 d.3 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00