
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali nr 15 w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie
ADRES INWESTYCJI : Al. Kraśnicka2b w Lublinie
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : budowlana, sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 22.08.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.08.2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys inwestorski					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIEZAJĄCE + wywóz i utylizacja			
1	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0101-01	(1.80*1.60)*2	m ²	5.76	
				RAZEM	5.76
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-02	Demontaż pustaków szklanych (luksfery; tylko R)	m ²		
d.1	0121-06	(1.40*0.80)*0.25*2	m ²	0.56	
		analogia			
				RAZEM	0.56
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	(0.65+1.62+0.65)*2.95	m ²	8.61	
				RAZEM	8.61
5	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowych i spilśnionych	m ²		
d.1	0426-04	7.82*2*2.95	m ²	46.14	
		analogia			
				RAZEM	46.14
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	7.82*5.72	m ²	44.73	
				RAZEM	44.73
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 25 km (łącznie z kosztem utylizacji lub opłatą za wysypisko)	m ³		
d.1	0108-11 + KNR 4-01 0108-12	poz.4*0.15	m ³	1.29	
				RAZEM	1.29
2		OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITU			
8	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami - zamurowanie wewnętrznych otworów okiennych do REI 60	m ³		
d.2	0304-04	(1.40*0.80)*0.25*2	m ³	0.56	
				RAZEM	0.56
9	KNNR-W 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
d.2	0306-03	(1.6*0.1*0.05)*2	m ³	0.0160	
				RAZEM	0.0160
10	KNNR-W 3	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP 180 mm - ceowniki gorącocalcowane o wysokości 120mm	m		
d.2	0306-04	1.6*2	m	3.20	
				RAZEM	3.20
11	KNR 4-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 10 mm w metalu	otw.		
d.2	1017-11	4*2	otw.	8.00	
				RAZEM	8.00
12	KNR 4-06	Skręcenie nadproży śrubami M12 co 50cm	szt.		
d.2	0112-01	4	szt.	4.00	
		analogia			
				RAZEM	4.00
13	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.2	0201-03	[(0.055+0.12+0.055)*1.6]*2	m ²	0.74	
				RAZEM	0.74
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.2	0313-06	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.2	0324-04	1.6*2	m	3.20	
				RAZEM	3.20
16	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
d.2	0703-02	1.6*0.9	m ²	1.44	
				RAZEM	1.44
17	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, równanie płaszczyzn - powierzchnia ścian po zamurowaniu otworów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.40*0.80)*2*2	m ²	4.48	
				RAZEM	4.48
18	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, równanie płaszczyzn (przyjęto 20 % powierzchni ścian) <i>Powierzchnia wszystkich ścian</i> (7.821+5.72)*2*2.95	m ²	79.89	
	okna drzwi	-(1.80*1.60)*2 -(1.00*2.00)		-5.76 -2.00	
		<i>plus ościeża okien</i> (1.6+1.8+1.6)*0.2*2 A (obliczenia pomocnicze)		2.00	
		poz.18A*0.20	m ²	74.13	
				RAZEM	14.83
19	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.18A	m ²		
			m ²	74.13	
				RAZEM	74.13
20	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie pionowe poz.19	m ²		
			m ²	74.13	
				RAZEM	74.13
21	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.20	m ²		
			m ²	74.13	
				RAZEM	74.13
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie pionowe poz.21	m ²		
			m ²	74.13	
				RAZEM	74.13
23	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Farba lateksowa odporna na szorowanie na mokro: wg normy PN-EN 13300 - klasa 1, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem. poz.22	m ²		
			m ²	74.13	
				RAZEM	74.13
24	KNR-W 2-02 d.2 1215-01	Osadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR 2-02 d.2 1017-02 kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płytowych jednoskrzydłowych przylgowych o wymiarze 100/200 cm w świetle przejścia, fabrycznie wykończonych - wypełnienie płyta wiórowa otworowa, trzy zawiasy na skrzydło, zamek na wkładkę patentową, klamka ze stali szlachetnej satynowa, osobne rozety, ościeżnica regulowana obejmująca stalowa w kolorze drzwi; skrzydło drzwi w okleinie CPL min. 0,2 mm, kolor do ustalenia z Użytkownikiem 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 4-01 d.2 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 2+1+2	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
3		OKŁADZINY SUFITU			
27	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 7.82*5.72	m ²		
			m ²	44.73	
				RAZEM	44.73
28	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome poz.27	m ²		
			m ²	44.73	
				RAZEM	44.73
29	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.28	m ²		
			m ²	44.73	
				RAZEM	44.73
30	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome poz.29	m ²		
			m ²	44.73	
				RAZEM	44.73
31	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.30	m ²		
			m ²	44.73	
				RAZEM	44.73
4		POSADZKA OKŁADZINY			

