

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju 618 w budynku Wydziału Chemii.  
ADRES INWESTYCJI : pl. M. C. Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin  
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 13.09.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe</b>			
1	kalk. własna	Ręczne przenoszenie z późniejszym wniesieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szafek, stołów, krzeseł, biurek, regałów, itd. - umożliwiających wykonanie robót remontowych	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	2.90*5.60	m <sup>2</sup>	16.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.24</b>
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-02	2.90*5.60	m <sup>2</sup>	16.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.24</b>
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami dostawczymi na odległość 15 km wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09 0108-10 analogia	16.24*0.001+16.24*0.005	m <sup>3</sup>	0.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
<b>2</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - roboty wykończeniowe</b>			
5	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08 ściany	3.20*(2.90+5.60+5.60+2.90)-1.10*2.10-2.70*2.00	m <sup>2</sup>	46.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.69</b>
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03 ściany	3.20*(2.90+5.60+5.60+2.90)-1.10*2.10-2.70*2.00	m <sup>2</sup>	46.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.69</b>
7	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	2.90*5.60	m <sup>2</sup>	16.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.24</b>
8	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-02	2.90*5.60	m <sup>2</sup>	16.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.24</b>
9	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej elastycznej cienkowarstwowej; płytki gresowe rektyfikowane o wymiarach 30x60 cm, naturalne, gat. 1	m <sup>2</sup>		
d.2	0206-07	2.90*5.60	m <sup>2</sup>	16.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.24</b>
10	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z płytek gresowych rektyfikowanych, naturalne., gat. 1 o wysokości 10 cm i długości 60 na zaprawie klejowej elastycznej cienkowarstwowej	m		
d.2	0216-06	2.90+5.60+5.60+2.90-1.10	m	15.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.90</b>
11	kalk. własna	Listwa progowa aluminiowa w kształcie teownika na połączeniu dwóch posadzek	m		
d.2		1.10	m	1.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.10</b>