

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju 621 w budynku Collegium Chemicum.  
ADRES INWESTYCJI : pl. M. C. Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin  
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : Roboty budowlane i sanitarne

DATA OPRACOWANIA : 10.11.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe</b>			
1	d.1 kalk. własna	Ręczne przenoszenie z późniejszym wniesieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szafek, stołów, krzesel, biurek, regałów, itd. - umożliwiających wykonanie robót remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	d.1 KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	d.1 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	d.1 KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 3%*(3.25*(2.75+5.60+5.60+2.75)-1.10*2.10-2.70*2.05-0.95*2.10)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.33</b>
5	d.1 KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 3%*(2.75*5.60)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.46</b>
6	d.1 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.75*5.60	m <sup>2</sup>	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
7	d.1 KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami dostawczymi na odległość 15 km wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>		
		15.40*0.001+0.25*0.45*0.03+0.95*2.10*0.04+1.33*0.02+0.46*0.02	m <sup>3</sup>	0.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.13</b>
<b>2</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - roboty wykończeniowe</b>			
8	d.2 kalk. własna	Uzupełnienie ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
		0.95*2.10	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9	d.2 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ścian w zamurowanym otworze drzwiowym	m <sup>2</sup>		
		2*0.95*2.10	m <sup>2</sup>	3.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.99</b>
10	d.2 KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		2*0.95*2.10	m <sup>2</sup>	3.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.99</b>
11	d.2 KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		3%*(3.25*(2.75+5.60+5.60+2.75)-1.10*2.10-2.70*2.05-0.95*2.10)	m <sup>2</sup>	1.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.33</b>
12	d.2 KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		3%*(2.75*5.60)	m <sup>2</sup>	0.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.46</b>
13	d.2 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		1.15*2.25	m <sup>2</sup>	2.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.59</b>
14	d.2 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		3.25*(2.75+5.60+5.60+2.75)-1.10*2.10-2.70*2.05	m <sup>2</sup>	46.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.43</b>
15	d.2 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.75*5.60	m <sup>2</sup>	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
16	d.2 KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1.15*2.25	m <sup>2</sup>	2.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.59</b>
17	d.2 KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		3.25*(2.75+5.60+5.60+2.75)-1.10*2.10-2.70*2.05	m <sup>2</sup>	46.43	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>46.43</b>
18	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.75*5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
19	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłóży gipsowych z gruntowaniem 1.15*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.59</b>
20	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłóży gipsowych z gruntowaniem 3.25*(2.75+5.60+5.60+2.75)-1.10*2.10-2.70*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.43</b>
21	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłóży gipsowych z gruntowaniem 2.75*5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
22	d.2 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ruraru z c.o. farba olejną na kolor biały. 2*0.80	m m	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
23	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych na kolor biały 1*(0.15*0.60*2*13)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.34</b>
24	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłóży pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłóży 2.75*5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
25	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.75*5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
26	d.2 kalk. własna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej wyrównawczej o grubości 20 mm zatarte na ostro 2.75*5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
27	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłóży pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłóży pod kleje cementowe 2.75*5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
28	KNR AT-23 d.2 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej elastycznej cienkowarstwowej; płytki gresowe rektyfikowane o wymiarach 30x60 cm, naturalne, gat. 1 2.75*5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.40</b>
29	KNR AT-23 d.2 0216-06	Cokoliki przyścienne z płytek gresowych rektyfikowanych, naturalne., gat. 1 o wysokości 10 cm i długości 60 na zaprawie klejowej elastycznej cienkowarstwowej 2.75+5.60+5.60+2.75-1.10	m m	15.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.60</b>
30	KNR AT-22 d.2 0101-02	Przygotowanie podłóży pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłóży pod kleje cementowe 1.50*(0.60+0.80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
31	KNR AT-22 d.2 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej elastycznej cienkowarstwowej; płytki gresowe rektyfikowane o wymiarach 30x60 cm, naturalne, gat. 1 1.50*(0.60+0.80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
32	d.2 kalk. własna	Obsadzenie kratki wentylacyjnej z tworzywa sztucznego o wym. 25 x 45 cm w istniejącym otworze w stropie 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
33	d.2 kalk. własna	Listwa progowa aluminiowa w kształcie teownika na połączeniu dwóch posadzek 1.10	m m	1.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.10</b>
<b>3</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - roboty instalacyjne</b>			
34	KNR-W 4-02 d.3 0141-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	KNR-W 4-02 d.3 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36	KNR-W 4-02 d.3 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2.00	m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
37	KNR-W 4-02 d.3 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		1.00	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38	KNR-W 4-02 d.3 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
39	KNR-W 2-15 d.3 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2.00	m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
40	KNR-W 2-15 d.3 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
41	KNR 0-34 d.3 0101-06	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm	m		
		2.00	m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
42	KNR-W 2-15 d.3 0130-01	Zawory przelotowe grzybkowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
43	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1.00	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
44	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
45	KNR-W 2-15 d.3 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1.00
		2.00	m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
46	KNR 2-02 d.3 1021-07 analogia	Szafki umywalkowa dostosowana do umywalki	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
48	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>