

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAW PEKNIĘC GZYMSU NA BUD A  
ADRES INWESTYCJI : Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1  
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-05 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 20 m 35*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
2	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 1.0*1.5+1.75*3.0+0.6+3.5+0.8+1.65+2.0+3.0+0.5*0.9+1.5+3.7*1+2.75*1.15+2.5*2+ 1.75+1.20+3.65+4.8*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.873</b>
4	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II (1.0*1.5+1.75*3.0+0.6+3.5+0.8+1.65+2.0+3.0+0.5*0.9+1.5+3.7*1+2.75*1.15+2.5*2+ 1.75+1.20+3.65+4.8*0.45)*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.226</b>
5	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1.226	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.226</b>
6	KNR 2-02 0902-04 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonane ręcznie Tynki na pow.do 5 m <sup>2</sup> .- dokonanie napraw po odbitych tynkach. 1.0*1.5+1.75*3.0+0.6+3.5+0.8+1.65+2.0+3.0+0.5*0.9+1.5+3.7*1+2.75*1.15+2.5*2+ 1.75+1.20+3.65+4.8*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.873</b>
7	KNR K-04 0202-01	Jednokrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 40.873	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.873</b>
8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,6,7)			