
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAW PEKNIĘC GZYMSU NAD AULĄ C156
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Akademicka 7
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-05 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 20 m 30.53*12.06*2	m ² m ²	736.384	
				RAZEM	736.384
2	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 1.0*0.3*0.1+0.5*0.7*0.1+0.4*0.3*0.1+ 1.5*0.3*0.1+0.7*0.4*0.1+1.5*0.2*0.1+0.3*0.5*0.1	m ³ m ³	0.195	
				RAZEM	0.195
4	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 1.0*0.3*0.1+0.5*0.7*0.1+0.4*0.3*0.1+ 1.5*0.3*0.1+0.7*0.4*0.1+1.5*0.2*0.1+0.3*0.5*0.1	m ³ m ³	0.195	
				RAZEM	0.195
5	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1.0*0.3*0.1+0.5*0.7*0.1+0.4*0.3*0.1+ 1.5*0.3*0.1+0.7*0.4*0.1+1.5*0.2*0.1+0.3*0.5*0.1	m ³ m ³	0.195	
				RAZEM	0.195
6	KNR 4-01 0203-09	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - wykonanie naprawy gzymsu z zapraw do naprawy betonu 1.0*0.3*0.1+0.5*0.7*0.1+0.4*0.3*0.1+ 1.5*0.3*0.1+0.7*0.4*0.1+1.5*0.2*0.1+0.3*0.5*0.1	m ³ m ³	0.195	
				RAZEM	0.195
7	KNR K-04 0202-01	Jednokrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (30.53*0.5+30.53*0.1)*2	m ² m ²	36.636	
				RAZEM	36.636
8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,6,7)			