
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont fragmentu posadzek w budynku Informatyki
ADRES INWESTYCJI : ul. Akademicka 9 w Lublinie
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bondos
DATA OPRACOWANIA : 26,05,2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26,05,2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	Roboty budowlane - korytarz II piętro			
1.1	45000000-7	Roboty budowlane - roboty przygotowawcze			
1	d.1. kalk. własna	Zabezpieczenie podłóg epoksydowych folią malarską	m ²		
1	1 komunikacja II	208.54	m ²	208.54	
				RAZEM	208.54
1.2	45000000-7	Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe posadzki epoksydowej			
2	d.1. KNR 4-01	Skucie warst podłogi z żywicą epoksydową przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
2	0211-01 analogia	6.80*0.5	m ²	3.40	
2	2 komunikacja				
2	2				
				RAZEM	3.40
3	d.1. KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
2	0108-09 analogia	3.40*0.01	m ³	0.03	
2	0108-10				
2	2				
				RAZEM	0.03
1.3	45000000-7	Roboty budowlane - naprawa podłoża posadzki epoksydowej			
4	d.1. kalk. własna	Wykonanie oczyszczenie podłoża	m ²		
3	3 komunikacja	6.80*0.5	m ²	3.40	
3	2				
				RAZEM	3.40
5	d.1. kalk. własna	Wykonanie gruntowanie podłoża żywicą epoksydowej do gruntowania	m ²		
3	3 komunikacja	3.40	m ²	3.40	
3	2				
				RAZEM	3.40
6	d.1. kalk. własna	Wykonanie wyrównania podłoża masą szpachlową epoksydową	m ²		
3	3 komunikacja	3.40	m ²	3.40	
3	2				
				RAZEM	3.40
7	d.1. kalk. własna	Wykonanie laminatu szklanego z maty szklanej zatopionej w żywicy epoksydowej przysypanej kwarcem	m ²		
3	3 komunikacja	3.40	m ²	3.40	
3	2				
				RAZEM	3.40
8	d.1. kalk. własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy szpachlowej epoksydowej	m ²		
3	3 komunikacja	3.40	m ²	3.40	
3	2				
				RAZEM	3.40
9	d.1. kalk. własna	Wykonanie posadzki epoksydowej konstrukcyjnej atestowanej przysypanej kwarcem w kolorze szarości	m ²		
3	3 komunikacja	3.40	m ²	3.40	
3	2				
				RAZEM	3.40
1.4	45000000-7	Roboty budowlane - naprawa dylatacji posadzki epoksydowej			
10	d.1. kalk. własna	Demontaż wypełnienia szczelin dylatacyjnych wraz z wypełnieniem (odtworzeniem) szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm elastyczną masą jednoskładnikową poliuretanową	m		
4	4 komunikacja	6.80+(1.7+0.25)*2	m	10.70	
4	2				
				RAZEM	10.70
1.5	45000000-7	Roboty budowlane - wykończenie podłoża posadzki epoksydowej			
11	d.1. kalk. własna	Wykonanie przeszlifowania powierzchni posadzki epoksydowej	m ²		
5	5 komunikacja	3.4	m ²	3.40	
5	2				
				RAZEM	3.40
12	d.1. kalk. własna	Wykonanie oczyszczenia podłoża posadzki epoksydowej	m ²		
5	5				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	komuniakcja 2	3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
13 d.1. 5	kalk. własna komunikacja 2	Wykonanie na istniejącej posadzce epoksydowej nowej posadzki epoksydowej konstrukcyjnej atestowanej na bazie kolorowych chipsów w odcieniach szarości zamkniętych żywicą transparentną i dodatkowo lakierem epoksydowym bezbarwnym matującym	m ²		
		3.4	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
1.6	45000000-7	Roboty budowlane - porządkowe			
14 d.1. 6	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich drobnych elementów jak szafki hydrantowe itd.	m ²		
		1*1.0*1.0	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.1. 6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach posadzek epoksydowych	m ²		
		208.54	m ²	208.54	
				RAZEM	208.54