
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie ścian i wymiana wykładziny w pokoju B315
ADRES INWESTYCJI : ul. Radziszewskiego 10
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	WMFiI			
1.1	45000000-7	Remont pokoju B 315			
1	d.1. 1215-04	Demontaż z powtórny montażem oraz ręczne przenoszenie z późniejszym wniesieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, łóżek, krzeseł - umożliwiających wykonanie robót remontowych 1 gabinet = 1 kpl	kpl.		
1	gabinet 12	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1. 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien PVC od wewnątrz i zewnątrz	m ²		
1		1.2*2.03*3*2	m ²	14.62	
				RAZEM	14.62
3	d.1. 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wewnętrznych drewnianych	m ²		
1		(1.02*2.05)*2	m ²	4.18	
				RAZEM	4.18
4	d.1. 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek z wykładziny PVC i z płytek ceramicznych	m ²		
1		(4.38*5.31)	m ²	23.26	
				RAZEM	23.26
5	d.1. 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
1		(4.38*5.31)	m ²	23.26	
				RAZEM	23.26
1.2	45000000-7	Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe			
6	d.1. 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ściany	m ²		
2		((4.38*2+5.31*2)*3.17)*5%	m ²	3.07	
				RAZEM	3.07
7	d.1. 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - sufit	m ²		
2		4.38*5.31*5%	m ²	1.16	
				RAZEM	1.16
8	d.1. 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
2		4.38*5.31	m ²	23.26	
				RAZEM	23.26
9	d.1. 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
2	0108-10	(3.07+1.16)*0.02+4.38*5.31*0.01	m ³	0.32	
				RAZEM	0.32
1.3	45000000-7	Roboty budowlane - roboty wykończeniowe			
10	d.1. 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
3		((4.38*2+5.31*2)*3.17)*5%	m ²	3.07	
				RAZEM	3.07
11	d.1. 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
3		4.38*5.31*5%	m ²	1.16	
				RAZEM	1.16
12	d.1. 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
3	okna	((4.38*2+5.31*2)*3.17)	m ²	61.43	
	drzwi	-(1.2*2.03*3)	m ²	-7.31	
		-(1.02*2.05)	m ²	-2.09	
		(2.03*2+1.2)*0.24	m ²	1.26	
				RAZEM	53.29
13	d.1. 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor uzgodniony z Użytkownikiem powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
3	analogia	53.29	m ²	53.29	
				RAZEM	53.29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 4.38*5.31	m ² m ²	 23.26	
				RAZEM	23.26
15	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitu 23.26	m ² m ²	 23.26	
				RAZEM	23.26
16	KNR-W 2-02 d.1. 1105-01 3	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko- przygotowanie pod wykładzine dywanową 23.26	m ² m ²	 23.26	
				RAZEM	23.26
17	KNNR 2 d.1. 1208-01 3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 23.26	m ² m ²	 23.26	
				RAZEM	23.26
18	KNR 2-02 d.1. 1112-01 3	Posadzki z wykładzin dywanowych - do obiektów użyteczności publicznej 23.26	m ² m ²	 23.26	
				RAZEM	23.26
19	KNR 2-02 d.1. 1113-06 - 3 analogia	Posadzki z wykładziny dywanowej - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone (4.38*2+5.31*2) -(1.02)	m m m	 19.38 -1.02	
				RAZEM	18.36
20	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.7*0.6*3	m ² m ²	 1.26	
				RAZEM	1.26
21	KNR-W 4-01 d.1. 1212-28 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.3+4.38	m m	 5.68	
				RAZEM	5.68
22	kalk. własna 3	Wykonanie nakładki na parapet 3	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
23	kalk. własna 3 gabinet 12	wymiana kratki wentylacyjnej na nową 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00