
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia pracowni 103A Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 04.06.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	WYDZ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII POM. 103A			
1.1	45000000-7	Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe 103A			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ściany	m ²		
d.1.	0701-02				
1		(1.63+1.19)*1.16*5%	m ²	0.16	
	drzwi	- (1.0*0.46)	m ²	-0.46	
		(0.14+4.26)*3.24*5%	m ²	0.71	
		(0.13+0.38+0.18+0.54)*2.72+1 *5%	m ²	3.40	
		(0.28*6.55+0.15*6.55+6.55*0.77+0.15*3.81+0.28*3.81+0.36*6.04+0.36*2.51)*5%	m ²	0.63	
				RAZEM	4.44
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - sufit	m ²		
d.1.	0701-08				
1		(1.8*2.68)*5%	m ²	0.24	
		(6.55*3.81)*5%	m ²	1.25	
				RAZEM	1.49
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	(4.44+1.49)*0.02	m ³	0.12	
				RAZEM	0.12
1.2	45000000-7	Roboty budowlane - roboty wykończeniowe			
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-01				
2		(1.63+1.19)*1.16*5%	m ²	0.16	
	pom 103A	(0.14+4.26)*3.24*5%	m ²	0.71	
		(0.13+0.38+0.18+0.54)*2.72+1 *5%	m ²	3.40	
		(0.28*6.55+0.15*6.55+6.55*0.77+0.15*3.81+0.28*3.81+0.36*6.04+0.36*2.51)*5%	m ²	0.63	
				RAZEM	4.90
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-13				
2		(1.8*2.68)*5%	m ²	0.24	
	pom 103A	(6.55*3.81)*5%	m ²	1.25	
				RAZEM	1.49
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1.	1204-08				
2		(1.63+1.19)*1.16	m ²	3.27	
	pom 103A	-(1.0*0.46)	m ²	-0.46	
	drzwi	(0.14+4.26)*3.24	m ²	14.26	
		(0.13+0.38+0.18+0.54)*2.72+1	m ²	4.35	
		(0.28*6.55+0.15*6.55+6.55*0.77+0.15*3.81+0.28*3.81+0.36*6.04+0.36*2.51)	m ²	12.58	
	słup	(0.4*4*2.88)	m ²	4.61	
				RAZEM	38.61
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor uzgodniony z Użytkownikiem powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
d.1.	1505-03				
2	analogia	38.61	m ²	38.61	
	pom 103A				
				RAZEM	38.61
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
d.1.	1204-08				
2		(1.8*2.68)	m ²	4.82	
	pom 103A	(6.55*3.81)	m ²	24.96	
				RAZEM	29.78
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitu	m ²		
d.1.	1505-03				
2	analogia	29.78	m ²	29.78	
				RAZEM	29.78
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm (gaz kolor żółty)	m		
d.1.	1212-28				
2		(2.88*2+1)	m	6.76	
		(1.42+2.52+1.63+1.18+0.1+3.24+4.9+1.55)	m	16.54	
				RAZEM	23.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR-W 2-02 d.1. 2011-05 - 2 analogia	Wykonanie naprawy pęknięcia na zabudowie z płyty gipsowej. (0.35+1.5)*0.3	m ² m ²	 0.56	
				RAZEM	0.56
12	d.1. kalk. własna 2 pom 103A	Wymiana kratki wentylacyjnej 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	45000000-7	WYDZ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII POM. MAGAZYN			
2.1	45000000-7	Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe			
13	KNR 4-01 d.2. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ściany ((4.41*2+2.37*2)*2.40)*5%	m ² m ²	 1.63	
				RAZEM	1.63
14	KNR 4-01 d.2. 0701-08 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - sufit (4.41*2.37)*5%	m ² m ²	 0.52	
				RAZEM	0.52
15	KNR 4-01 d.2. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (1.63+0.52)*0.03	m ³ m ³	 0.06	
				RAZEM	0.06
2.2	45000000-7	Roboty budowlane - roboty wykończeniowe			
16	KNR 4-01 d.2. 0711-01 2 pom maga- zynowe	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) ((4.41*2+2.37*2)*2.40)*5%	m ² m ²	 1.63	
				RAZEM	1.63
17	KNR 4-01 d.2. 0711-13 2 pom maga- zynowe	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) (4.41*2.37)*5%	m ² m ²	 0.52	
				RAZEM	0.52
18	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2 pom maga- zynowe drzwi głif	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany (4.41*2+2.37*2)*2.40 -(1.08*2.04) (1.08+2.04*2)*0.15	m ² m ² m ²	 32.54 -2.20 0.77	
				RAZEM	31.11
19	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2 analogia pom maga- zynowe	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor uzgodniony z Użytkownikiem powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany 31.11	m ² m ²	 31.11	
				RAZEM	31.11
20	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2 pom maga- zynowe	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity (4.41*2.37)	m ² m ²	 10.45	
				RAZEM	10.45
21	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem sufitu 10.45	m ² m ²	 10.45	
				RAZEM	10.45
22	d.2. kalk. własna 2 pom maga- zynowe	Wymiana kratki wentylacyjnej 3	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
23	d.2. kalk. własna 2	Demontaż grzejnika elektrycznego	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom maga- zynowe	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR-W 4-01 d.2. 1215-04 2	Mycie po robotach malarskich okien PCV (6.55+3.81)*1.2	m ² m ²	 12.43	
				RAZEM	12.43
25	KNR-W 4-01 d.2. 1215-02 2	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone (1.0*2.46)+(1.08*2.04*2)	m ² m ²	 6.87	
				RAZEM	6.87
26	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią (2.68*1.8)+(6.55*3.81)+(4.41* 2.37)	m ² m ²	 40.23	
				RAZEM	40.23