

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA DLA POTRZEB LOGOPEDII DS KRONOS  
ADRES INWESTYCJI : ul. Sowińskiego 17  
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 07.08.2024

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>KRONOS - PORADNIA LOGOPEDYCZNA</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
1		Demontaż z powtórny montażem oraz ręczne przenoszenie z późniejszym wniesieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, łóżek, krzeseł, demontaż zabudowy grzejników przed malowaniem oraz powt - umożliwiającymi wykonanie robót remontowych 1 gabinet = 1 kpl	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1			kpl.	1.00	
	PORADNIA				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien PVC od wewnątrz i zewnątrz	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-04				
1		(0.85*5.86)*2	m <sup>2</sup>	9.96	
	PORADNIA				
				<b>RAZEM</b>	<b>9.96</b>
3	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi wewnętrznych drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-02				
1		(1.06*2.08)*1	m <sup>2</sup>	2.20	
		(1.0*2.08)*1	m <sup>2</sup>	2.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.28</b>
4	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1		(4.49*6.02)	m <sup>2</sup>	27.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.03</b>
<b>1.2</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe</b>			
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-02				
2		(( 6.02+1.33+0.11+0.34+0.13+2.77+1.38+0.17+0.22*2+4.47+2.82+0.18+0.34+0.18+1.35)*3.32)*5%	m <sup>2</sup>	3.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.66</b>
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-08				
2		(4.49*6.02)*5%	m <sup>2</sup>	1.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.35</b>
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-06				
2		(4.49*6.02)	m <sup>2</sup>	27.03	
		(6.02+1.33+0.11+0.34+0.13+2.77+1.38+0.17+0.22*2+4.47+2.82+0.18+0.34+0.18+1.35)*0.1	m <sup>2</sup>	2.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.23</b>
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
2	0108-10	(3.66+1.35)*0.03+27.03*0.01	m <sup>3</sup>	0.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.42</b>
<b>1.3</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - roboty wykończeniowe</b>			
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-01				
3		(( 6.02+1.33+0.11+0.34+0.13+2.77+1.38+0.17+0.22*2+4.47+2.82+0.18+0.34+0.18+1.35)*3.32)*5%	m <sup>2</sup>	3.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.66</b>
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-13				
3		(4.49*6.02)*5%	m <sup>2</sup>	1.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.35</b>
11	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie starych ścian przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
3		(( 6.02+1.33+0.11+0.34+0.13+2.77+1.38+0.17+0.22*2+4.47+2.82+0.18+0.34+0.18+1.35)*3.32)	m <sup>2</sup>	73.14	
		- (1.06*2.08)	m <sup>2</sup>	-2.20	
	drzwi 1	- (1.0*2.08)	m <sup>2</sup>	-2.08	
	drzwi 2	- (0.85*5.86)	m <sup>2</sup>	-4.98	
	okno	(0.85*2+5.86)*0.1	m <sup>2</sup>	0.76	
	ościeża	(4.49*6.02)	m <sup>2</sup>	27.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.67</b>
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	drzwi 1	(( 6.02+1.33+0.11+0.34+0.13+2.77+1.38+0.17+0.22*2+4.47+2.82+0.18+0.34+0.18+1.35)*3.32)	m <sup>2</sup>	73.14	
	drzwi 2	- ( 1.06*2.08)	m <sup>2</sup>	-2.20	
	okno	- (1.0*2.08)	m <sup>2</sup>	-2.08	
	ościeża	- (0.85*5.86)	m <sup>2</sup>	-4.98	
		(0.85*2+5.86)*0.1	m <sup>2</sup>	0.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.64</b>
13	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2013-01				
3		( 73.14-2.2-2.08-4.98)	m <sup>2</sup>	63.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.88</b>
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor uzgodniony z Użytkownikiem powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
3	analogia	64.64	m <sup>2</sup>	64.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.64</b>
15	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 10 cm na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2017-01				
3		0.76	m <sup>2</sup>	0.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.76</b>
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
3		( 4.49*6.02)	m <sup>2</sup>	27.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.03</b>
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
3	analogia	27.03	m <sup>2</sup>	27.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.03</b>
18	KNR-W 2-02	Wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładzinę dywanową	m <sup>2</sup>		
d.1.	1105-01				
3		27.03	m <sup>2</sup>	27.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.03</b>
19	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną	m <sup>2</sup>		
d.1.	0506-48				
3		27.03	m <sup>2</sup>	27.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.03</b>
20	KNR 2-02	Listwy przyścienne z wykładziny dywanowej	m		
d.1.	1113-06				
3		( 6.02+1.33+0.11+0.34+0.13+2.77+1.38+0.17+0.22*2+4.47+2.82+0.18+0.34+0.18+1.35) -(1.06+1.0)	m	22.03	
			m	-2.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.97</b>
21	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
3		3.04*2	m	6.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.08</b>
22		Wykonanie nakładki na parapet	szt		
d.1.	kalk. własna				
3	gabinet 112	1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.4</b>		<b>MONTAZ NOWYCH DRZWI POMIĘDZY ORACOWNIAMI</b>			
<b>1.5</b>					
23	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
5		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1.	0313-02				
5		(1.4*0.3*0.125)*2	m <sup>3</sup>	0.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.11</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25	KNR-W 2-02 d.1. 1026-01 5	Ościeżnice drewniane zwykłe  2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
26	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
27	KNR 4-01 d.1. 0203-03 5	Uzupełnienie niezbrojonych ścian z betonu monolitycznego - poduszki z betonu pod nadproża.  0.125*0.25*0.1*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
28	KNR 4-01 d.1. 0313-04 5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  1.4*2	m  m	  2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
29	KNR 4-01 d.1. 0703-03 5	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na belkach stalowych nadproża  1.4*2	m  m	  2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
30	KNR 4-01 d.1. 0422-04 5	Podstemplowania zagrożonych nadproży- podstemplowanie belek stalowych nadproża drzwiowego  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
31	KNR 4-01 d.1. 0716-07 5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z zagruntowanych siatek, na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - wykonanie tynku na nadprożu drzwiowym ( 1.5*0.5+2.0*0.5*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.75</b>
32	NNRNKB d.1. 202 2013-01 5	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - gładź w miejscu montażu nadproża. ( 1.5*0.5+2.0*0.5*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.75</b>
33	KNR 2-02 d.1. 1505-03 5 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor uzgodniony z Użytkownikiem powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany- wykonanie portalu poprzez malowanie w funkcjonującym pomieszczeniu gabinetu logopedycznego. ( 2.0*2*1.5)*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>