

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia nr 148B Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii  
ADRES INWESTYCJI : Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS ul. Akademicka 19  
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin  
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2024

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>WYDZ BiB POM 148B</b>			
<b>1.1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Remont pom. 148B</b>			
1	d.1. 1	Demontaż z powtórny montażem oraz ręczne przenoszenie z późniejszym wniesieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, łóżek, krzeseł - umożliwiających wykonanie robót remontowych 1 gabinet = 1 kpl	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	d.1. 1	Mycie po robotach malarskich okien PVC od wewnątrz i zewnątrz	m <sup>2</sup>		
	1		m <sup>2</sup>	8.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.43</b>
3	d.1. 1	Mycie po robotach malarskich drzwi wewnętrznych drewnianych	m <sup>2</sup>		
	1		m <sup>2</sup>	2.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.41</b>
4	d.1. 1	Mycie po robotach malarskich posadzek z wykładziny PVC i z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
	1		m <sup>2</sup>	17.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.20</b>
5	d.1. 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	1		m <sup>2</sup>	17.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.20</b>
<b>1.2</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe</b>			
6	d.1. 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - ściany	m <sup>2</sup>		
	2		m <sup>2</sup>	2.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.13</b>
7	d.1. 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - sufit	m <sup>2</sup>		
	2		m <sup>2</sup>	0.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.86</b>
8	d.1. 2	Rozebranie fartucha z płytek na ścianie	m <sup>2</sup>		
	2		m <sup>2</sup>	3.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.76</b>
9	d.1. 2	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
	2		m <sup>3</sup>	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
<b>1.3</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane - roboty wykończeniowe</b>			
10	d.1. 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
	3		m <sup>2</sup>	2.13	
			m <sup>2</sup>	3.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.89</b>
11	d.1. 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
	3		m <sup>2</sup>	0.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.86</b>
12	d.1. 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
	3		m <sup>2</sup>	42.59	
			m <sup>2</sup>	-4.22	
			m <sup>2</sup>	-2.41	
			m <sup>2</sup>	2.08	
			m <sup>2</sup>	-8.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.56</b>
13	d.1. 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor uzgodniony z Użytkownikiem powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
	3		m <sup>2</sup>	29.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.56</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>29.56</b>
14	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3 pom 148B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity  ( 5.64*3.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.20</b>
15	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem sufity  17.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.20</b>
16	KNR 0-12 d.1. 0829-05 3	Licowanie ścian płytkami na klej - ułożenie płytek na jednej ze ścian.  (5.64*2)+(1.40*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.08</b>
17	KNR-W 4-01 d.1. 1212-28 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm  ( 1.5+1.5)*2	m  m	  6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>