
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 15
ADRES INWESTYCJI : Budynek Stara Humanistyka, Pl.Marii Curie-Skłodowskiej 4
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

DATA OPRACOWANIA : 18.09.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	STARA HUMANISTYKA			
1.1		POKÓJ NR 15 - REMONT			
1	d.1.	Demontaż z powtórny montażem oraz ręczne przenoszenie z późniejszym wniesieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, łóżek, krzeseł - umożliwiających wykonanie robót remontowych 1 gabinet = 1 kpl	kpl.		
1		kalk. własna			
1		pokój 15	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1.	Demontaż z powtórny montażem vertikali osłaniających otwór okienny - umożliwiający wykonanie robót remontowych 1 gabinet = 1 kpl	kpl.		
1		kalk. własna			
1		pokój 15	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien PVC od wewnątrz i zewnątrz	m ²		
d.1.	1215-04				
1		pok 15	m ²	6.66	
				RAZEM	6.66
4	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi wewnętrznych drewnianych	m ²		
d.1.	1215-02				
1		pok 15	m ²	3.71	
				RAZEM	3.71
5	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	1215-08				
1		pok 15	m ²	7.59	
				RAZEM	7.59
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1			m ²	7.59	
				RAZEM	7.59
1.2	45000000-7	Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe 15			
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - sufit	m ²		
d.1.	0701-08				
2			m ²	0.22	
				RAZEM	0.22
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ściany	m ²		
d.1.	0701-02				
2			m ²	9.06	
				RAZEM	9.06
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny dywanowej	m ²		
d.1.	0504-06				
2			m ²	7.59	
				RAZEM	7.59
10	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.	0504-01				
2			m ²	7.59	
				RAZEM	7.59
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.	0108-09				
2	0108-10		m ³	0.75	
				RAZEM	0.75
1.3	45000000-7	Roboty budowlane - roboty wykończeniowe 15			
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-01				
3			m ²	9.06	
				RAZEM	9.06
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-13				
3			m ²	0.22	
				RAZEM	0.22
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1.	1204-08				
3			m ²	32.95	
			m ²	-3.33	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	drzwi	-(0.9*2.06) (1.8*2+1.85)*0.36	m ² m ²	-1.85 1.96	
				RAZEM	29.73
15	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3 analogia pom 15	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor uzgodniony z Użytkownikiem powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany 29.73	m ² m ²	 29.73	
				RAZEM	29.73
16	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3 pom 11	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 2.64*2.75	m ² m ²	 7.26	
				RAZEM	7.26
17	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem sufity 7.26	m ² m ²	 7.26	
				RAZEM	7.26
18	KNR 2-02 d.1. 0609-03 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2.64*2.75 +0.18*1.85	m ² m ²	 7.59	
				RAZEM	7.59
19	KNR 2-02 d.1. 0616-01 analogia 3	Izolacje z folii budowlanej pod posadzkę cementową 7.59	m ² m ²	 7.59	
				RAZEM	7.59
20	NNRNKB d.1. 202 1127-01 3	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - wykonanie posadzki cementowej 7.59	m ² m ²	 7.59	
				RAZEM	7.59
21	NNRNKB d.1. 202 1127-03 3	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm- krotność 4 7.59	m ² m ²	 7.59	
				RAZEM	7.59
22	KNR-W 2-02 d.1. 1105-01 3	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 7.59	m ² m ²	 7.59	
				RAZEM	7.59
23	KNR 0-12 d.1. 1118-05 3	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą 7.59	m ² m ²	 7.59	
				RAZEM	7.59
24	KNR 0-12 d.1. 1119-01 3	Cokoliki z płytek wysokości cokolika równej 10 cm 2.64*2+2.75*2+0.18*2 -(0.9)	m m m	 11.14 -0.90	
				RAZEM	10.24
25	KNR-W 4-01 d.1. 1212-19 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.9*0.6	m ² m ²	 0.54	
				RAZEM	0.54
26	KNR-W 4-01 d.1. 1212-28 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.04*2+0.7*2	m m	 7.48	
				RAZEM	7.48
27	kalk. własna d.1. 3	Wykonanie nakładki na parapet 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00