
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju biurowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
ADRES INWESTYCJI : pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Roboty budowlane - pokój biurowy			
1	KNR 4-01	Rozbiórka listwy cokołowej z tworzywa sztucznego	m		
d.1	0808-08	(2.95+5.40+0.10+0.35+2.65+0.35+0.20+5.40+0.10-0.90+0.10)	m	16.70	
				RAZEM	16.70
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	(2.95*5.75)+(0.10*0.90)+(0.10*0.80)-(0.10*0.35)-(0.20*0.35)	m ²	17.03	
				RAZEM	17.03
3	KNR 2-02	Posadzki z wykładziny tekstylnej o strukturze pętłkowej w płytkach o wymiarach 50x50 cm	m ²		
d.1	1113-05	(2.95*5.75)+(0.10*0.90)+(0.10*0.80)-(0.10*0.35)-(0.20*0.35)	m ²	17.03	
				RAZEM	17.03
4		Listwy cokołowe przyścienne systemowe wys. 6 cm klejone z wykładziną tekstylna	m		
d.1	kalk. własna	(2.95+5.40+0.10+0.35+2.65+0.35+0.20+5.40+0.10-0.90+0.10)	m	16.70	
				RAZEM	16.70