
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Holu II wejście
ADRES INWESTYCJI : Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS ul. Akademicka 19
INWESTOR : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
DATA OPRACOWANIA : 09.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	REMONT 2024 (malowanie PARTER)			
1.1	45000000-7	Malowanie HOLL BiB			
1	d.1. 1	Demontaż z powtórny montażem oraz ręczne przenoszenie z późniejszym wniesieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, łóżek, krzeseł - umożliwiających wykonanie robót remontowych 1 gabinet = 1 kpl	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1. 1	Mycie po robotach malarskich okien PVC (7.44*1.98)	m ²		
			m ²	14.73	
				RAZEM	14.73
3	d.1. 1	Mycie po robotach malarskich drzwi wewnętrznych (2.58*1.83)+(1.07*2.07)+(0.97*2.07)*2+(1.28*2.42)+(1.04*2.52)	m ²		
			m ²	16.67	
				RAZEM	16.67
4	d.1. 1	Mycie po robotach malarskich posadzek z wykładziny PVC i z płytek ceramicznych (6.06*7.44)+(2.24*9.93)+(4*1.46)	m ²		
			m ²	73.17	
				RAZEM	73.17
5	d.1. 1	Zabezpieczenie podłóg folią 73.17	m ²		
			m ²	73.17	
				RAZEM	73.17
1.2	45000000-7	Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe			
6	d.1. 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 ((1.49+2.46+0.05+1.46+2.14+0.07+0.36)*2.66+(2.76+0.35+3.98+0.37+2.47)*2.42)*5% (1.03+0.17+3.65+1.97+0.23+0.37+1.24)*2.42*5% (6.06+0.05+5.64+1.32+0.20+0.31+0.51+1.62+2.24+1.67+0.5)*2.66*5%	m ²		
			m ²	2.27	
			m ²	1.05	
			m ²	2.68	
				RAZEM	6.00
7	d.1. 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 6*0.030	m ³		
			m ³	0.18	
				RAZEM	0.18
1.3	45000000-7	Roboty budowlane - roboty wykończeniowe			
8	d.1. 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) ((1.49+2.46+0.05+1.46+2.14+0.07+0.36)*2.66+(2.76+0.35+3.98+0.37+2.47)*2.42)*5% (1.03+0.17+3.65+1.97+0.23+0.37+1.24)*2.42*5% (6.06+0.05+5.64+1.32+0.20+0.31+0.51+1.62+2.24+1.67+0.5)*2.66*5%	m ²		
			m ²	2.27	
			m ²	1.05	
			m ²	2.68	
				RAZEM	6.00
9	d.1. 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany (1.49+2.46+0.05+1.46+2.14+0.07+0.36)*2.66+(2.76+0.35+3.98+0.37+2.47)*2.42 (1.03+0.17+3.65+1.97+0.23+0.37+1.24)*2.42 (6.06+0.05+5.64+1.32+0.20+0.31+0.51+1.62+2.24+1.67+0.5)*2.66 (2.62*0.28)+(2.62*0.1)+(2.62*0.05) (1.83*0.28)*(1.83*0.05) (7.44*0.68)+(7.44*(0.14+0.11)) (0.37*4*2.66+0.34*4*2.66+0.34*4*2.66+0.34*4*2.66) -(2.58*1.83) -(1.07*2.07) -(0.97*2.07)*2 -(1.28*2.42) -(1.04*2.52) -(0.65*0.64)	m ²		
			m ²	45.39	
			m ²	20.96	
			m ²	53.52	
			m ²	1.13	
			m ²	0.05	
			m ²	6.92	
			m ²	14.79	
			m ²	-4.72	
			m ²	-2.21	
			m ²	-4.02	
			m ²	-3.10	
			m ²	-2.62	
			m ²	-0.42	
				RAZEM	125.67
10	d.1. 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor uzgodniony z Użytkownikiem powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 125.67	m ²		
			m ²	125.67	
				RAZEM	125.67

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
11	KNR 2-02 d.1. 1504-08 ana- 3 logia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur. Lakier akrylowy lamperyjny (bezrozpuszczalny) do obiektów użyteczności publicznej. Efekt - bezbarwny. półmat na wys. 1,50 m (1.49+2.46+0.05+1.46+2.14+0.07+0.36)*1.6+(2.76+0.35+3.98+0.37+2.47)*1.6 (1.03+0.17+3.65+1.97+0.23+0.37+1.24)*1.6 (6.06+0.05+5.64+1.32+0.20+0.31+0.51+1.62+2.24+1.67+0.5)*1.6 (7.44*0.68) (0.37*4*1.6+0.34*4*1.6+0.34*4*1.6+0.34*4*1.6) -(1.6*1.83) - (1.07*1.6) - (0.97*1.6)*2 - (1.28*1.6) - (1.04*1.6) - (0.65*0.64)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²			
				RAZEM	76.88	
12	KNR-W 4-01 d.1. 1212-28 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm (0.2+0.54)*2+1.2*2+0.6*2+7.44+0.6+2.10+2.70	m m			
				RAZEM	17.92	
13	kalk. własna 3	Wykonanie nakładki na parapet 1	szt szt			
				RAZEM	1.00	
1.4	45000000-7	Malowanie HOLL BiB (I PIĘTRO)				
14	kalk. własna 4	Demontaż z powtórny montażem oraz ręczne przenoszenie z późniejszym wniesieniem ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, łóżek, krzeseł - umożliwiających wykonanie robót remontowych 1 gabinet = 1 kpl 1	kpl. kpl.			
				RAZEM	1.00	
15	KNR-W 4-01 d.1. 1215-02 4	Mycie po robotach malarskich drzwi wewnętrznych (0.99*2.08)*8+(1.06*2.56)*2+(1.06*2.08)+(1.81*2.56)+1.01*2.56+1.37*2.56+1.8*2.58	m ² m ²			
				RAZEM	39.48	
16	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 4	Mycie po robotach malarskich posadzek z wykładziny PVC i z płytek ceramicznych 27.58*2.9	m ² m ²			
				RAZEM	79.98	
17	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią 79.98	m ² m ²			
				RAZEM	79.98	
1.5	45000000-7	Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe				
18	KNR 4-01 d.1. 0701-02 5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (4.01+0.39+0.7+0.39+2.04+0.41+0.78+0.41+3.61)*2.55*10% (0.18+2.18+2.8+7.18+0.36+4.07+0.21+2.92)*2.43*10% (2.12+0.16+0.5+0.16+3+7.17+0.29+2.18)*2.43*10% (0.21+11.15+2.43)*2.55*10%	m ² m ² m ² m ²			
				RAZEM	15.40	
19	KNR 4-01 d.1. 0108-09 5 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 15.40*0.030	m ³ m ³			
				RAZEM	0.46	
1.6	45000000-7	Roboty budowlane - roboty wykończeniowe				
20	KNR 4-01 d.1. 0711-01 6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (4.01+0.39+0.7+0.39+2.04+0.41+0.78+0.41+3.61)*2.55*10% (0.18+2.18+2.8+7.18+0.36+4.07+0.21+2.92)*2.43*10% (2.12+0.16+0.5+0.16+3+7.17+0.29+2.18)*2.43*10% (0.21+11.15+2.43)*2.55*10%	m ² m ² m ² m ²			
				RAZEM	15.40	
21	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany (4.01+0.39+0.7+0.39+2.04+0.41+0.78+0.41+3.61)*2.55	m ² m ²			
				RAZEM	32.49	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.18+2.18+2.8+7.18+0.36+4.07+0.21+2.92)*2.43	m ²	48.36	
		(2.12+0.16+0.5+0.16+3+7.17+0.29+2.18)*2.43	m ²	37.86	
		(0.21+11.15+2.43)*2.55	m ²	35.16	
		0.19*(2.08*2+0.98)	m ²	0.98	
		0.18*(2.07*2+0.99)	m ²	0.92	
		0.20*(2.07*2+0.99)	m ²	1.03	
		0.18*(2.08*2+0.99)	m ²	0.93	
		0.05*2.56*2	m ²	0.26	
		0.05*2.56	m ²	0.13	
		-((0.99*2.08)*8+(1.06*2.56)*2+(1.06*2.08)+(1.81*2.56)+1.01*2.56+1.37*2.56+1.8*2.58)	m ²	-39.48	
				RAZEM	118.64
22	KNR 2-02 d.1. 1505-03 6 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi na kolor uzgodniony z Użytkownikiem powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		118.64	m ²	118.64	
				RAZEM	118.64
23	KNR 2-02 d.1. 1504-08 ana- 6 logia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłogi gipsowych i sztablatur.Lakier akrylowy lamperyjny (bezrozpuszczalniki) do obiektów użyteczności publicznej.Efekt - bezbarwny.półmat na wys. 1,50 m	m ²		
		(4.01+0.39+0.7+0.39+2.04+0.41+0.78+0.41+3.61)*1.6	m ²	20.38	
		(0.18+2.18+2.8+7.18+0.36+4.07+0.21+2.92)*1.6	m ²	31.84	
		(2.12+0.16+0.5+0.16+3+7.17+0.29+2.18)*1.6	m ²	24.93	
		(0.21+11.15+2.43)*1.6	m ²	22.06	
		0.19*1.6*2	m ²	0.61	
		0.18*1.6*2	m ²	0.58	
		0.20*1.6*2	m ²	0.64	
		0.18*1.6*2	m ²	0.58	
		-((0.99*1.6)*8+(1.06*1.6)*2+(1.06*1.6)+(1.81*1.6)+1.01*1.6+1.37*1.6+1.8*1.6)	m ²	-27.34	
				RAZEM	74.28
24	KNR-W 4-01 d.1. 1212-28 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2.61*2+0.35*2	m	5.92	
				RAZEM	5.92