

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA WYKŁADZINY W POKOJACH 306-310 WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS
ADRES INWESTYCJI : WE, PL. M.C.SKŁODOWSKIEJ 5
INWESTOR : UMCS w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Pi. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 05.12.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.12.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE - POKOJE WPIA 2024					
1		POKÓJ NR 306-do 310			
1.1		Wykładzina dywanowa - 306 do 310			
1	analiza indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu (pokój jako komplet)	kpl.		
d.1.1		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.1	1216-01 analogia		m ²	79,01	
		79,01		RAZEM	79,01
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
d.1.1	0818-05 analogia				
	306	17,14	m ²	17,14	
	307	17,12	m ²	17,12	
	308	9,79	m ²	9,79	
	309	9,9	m ²	9,90	
	310	14,96	m ²	14,96	
	komunikacja	10,10	m ²	10,10	
				RAZEM	79,01
4	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2	miejsc.		
d.1.1	0804-01	jednym miejscu	miejsc.	60,00	
		10*6		RAZEM	60,00
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01				
	wycena indywidualna				
		79,01	m ²	79,01	
				RAZEM	79,01
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5	m ²		
d.1.1	202 1130-02	mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	79,01	
		79,01		RAZEM	79,01
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki min. 800g/m2, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, pod meble na kółkach, z atestem trudnozapałności, antyelektrostatycznej z cokolikiem na ścianach	m ²		
d.1.1	1124-03		m ²	79,01	
		79,01		RAZEM	79,01
8	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.1	1124-06		m	85,00	
		(6,10*2+2,94*2)*5-0,9*6		RAZEM	85,00
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg	m ³		
d.1.1	0108-11	łość 15 km	m ³	1,50	
		1,5		RAZEM	1,50