

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMCS, Kazimierz Dolny
ADRES INWESTYCJI : UL. ALBRECHTÓWKA 48, 24-120 KAZIMIERZ DOLNY, DZ. NR EWID.: 758/6, OBRĘB: 0003 – MĘĆ-
MIERZ OKALE IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061404_4.0003.758/6
INWESTOR : UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5,
20-031 LUBLIN

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYKONANIE NAWIERZCHNI PLACU ZABAW			
1 d.1		Wytyczenie obszaru do usunięcia humusu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1		Dojazd koparki na teren budowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m ²		
		231,6	m ²	231,600	
				RAZEM	231,600
4 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dodatkowe 5cm grubości humusu (ponad 15cm) Krotność = 3	m ²		
		231,6	m ²	231,600	
				RAZEM	231,600
5 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³		
		231,6*0,3*0,5	m ³	34,740	
				RAZEM	34,740
6 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 10	m ³		
		231,6*0,3*0,5	m ³	34,740	
				RAZEM	34,740
7 d.1	KNNR 1 0202-07	Ułożenie podkładowej warstwy piasku 10 cm	m ³		
		231,6*0,1	m ³	23,160	
				RAZEM	23,160
8 d.1		Położenie maty separacyjnej - geowłóknina 300g/m ²	m ²		
		441,1	m ²	441,100	
				RAZEM	441,100
9 d.1	KNR 19-01 0107-04	Wyrównanie terenu	m ²		
		231,6	m ²	231,600	
				RAZEM	231,600
10 d.1	KNNR 1 0202-07	Ułożenie warstwy piasku płukanego 40-80 cm głębokości - nawierzchnia placu zabaw	m ³		
		232*0,55	m ³	127,600	
				RAZEM	127,600
2		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
11 d.2		Tablica regulaminowa fitness	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2		Ławka	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2		Kosz na śmieci	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.2		Piaskownica kotek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2		Sklepek z tablicą do malowania	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2		Huśtawka podwójna metalowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2		Huśtawka ważka A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2		Zamek 8	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2		Sklepek lux	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2		Wykonanie fundamentów do wyposażenia placu zabaw	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		OGRODZENIE PLACU ZABAW			
21 d.3	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokość do 1,5m	m ³		
	korekta ob- miaru	59,52*1,2*0,6 -0,004	m ³ m ³	42,854 -0,004	
				RAZEM	42,850
22 d.3	KNR-W 2-02 1801-02	Cokół betonowy	m		
		59,52	m	59,520	
				RAZEM	59,520
23 d.3	KNR-W 2-02 1804-04	Wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo	m		
		wys. 1,6 m 59,52	m	59,520	
				RAZEM	59,520
24 d.3	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 1,0m w gruncie k	dół		
		tegorii I-II 25	dół	25,000	
				RAZEM	25,000
25 d.3	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych ław i stóp fun	m ³		
		damentowych 0,4*0,4*1*25	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.3	KNR 2-31 0702-01	Montaż słupków ogrodzeniowych Słupek 10x10x280x3 cm, cynkowany i malowa	szt		
		proszkowo 25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
27 d.3	KNR 2-25 0313-01	Montaż furtki stalowej panelowej	m ²		
		1,2*1,4	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
4		WYKONANIE CHODNIKA			
28 d.4	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni	m ²		
		chodników w gruncie kategorii I-IV 15,2	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200
29 d.4	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w grun	m ²		
		cie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 15 15,2	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200
30 d.4	KNR 1 0202-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m ³	m ³		
		w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi 15-20t na odległość 1km 15,2*0,5	m ³	7,600	
				RAZEM	7,600
31 d.4	KNR 2-31 0105-03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po za-	m ²		
		gęszczeniu 3cm 15,2	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200
32 d.4	KNR 2-31 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy	m ²		
		1cm ponad 3cm Krotność = 7 15,2	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200
33 d.4	KNR 2-31 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 5MPa	m ²		
		15,2	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200
34 d.4	KNR 2-31 0109-02	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm 5MPa	m ²		
		Krotność = 8 15,2	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200
35 d.4	KNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm	m ²		
		15,2	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m ³		
d.4	0402-04	8,3*0,3*0,5	m ³	1,245	
	korekta ob- miaru	0,005	m ³	0,005	
				RAZEM	1,250
37	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm	m		
d.4	0403-03	7,14+1,16	m	8,300	
				RAZEM	8,300
5		WYKONANIE SKARPY			
38	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem siatka mocująca	m ²		
d.5	0202-01	80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
39	KNNR 1	Dostarczenie ziemi do wykonania skarpy	m ³		
d.5	0202-07	80*0,6	m ³	48,000	
				RAZEM	48,000
40	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii	m ³		
d.5	0237-01	80*0,6	m ³	48,000	
				RAZEM	48,000
6		WYKONANIE NASADZEŃ W MIESCACH ZNISZCZONYCH PRZEZ BUDOWĘ			
41	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim mieszanki z torfu i nawozów mineralnych	ha		
d.6	0210-01	grubości warstwy 2cm	ha	0,030	
		0,03		RAZEM	0,030
42	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie konnej	ha		
d.6	0404-04	z nawożeniem w gruncie kategorii III	ha	0,030	
		0,03		RAZEM	0,030